물가시세표

2025년 물가시세표										
품명	규격	단위	적용단가	비고						
1. 자재비										
스텐볼라드/매립식/Ø165.3	Ø165.3 x 700 x 2t	ea	144,000	거래가격 2025년 11월 254p						
스텐볼라드/매립식/Ø165.3	Ø165.3 x 900 x 2t	ea	168,000	거래가격 2025년 11월 254p						
스텐볼라드/매립식/Ø165.3	Ø165.3 x 1100 x 2t	ea	194,000	거래가격 2025년 11월 254p						
스텐볼라드/매립식/Ø165.3	Ø165.3 x 1200 x 2t	ea	206,000	거래가격 2025년 11월 254p						
	2025년 -	시중노임[단가							
2.인건비										
특별인부		인	224,490	대한건설협회 2025년 하반기 시중노임단가						
보통인부		인	171,037	대한건설협회 2025년 하반기 시중노임단가						

일위대가호표

							-	공 사 비 단 가	(원)			
공종	규격	수량	단위	재료	로비	노두	라	경	비	합계	비고	
			단가	금액	단가	금액	단가	금액	금액			
1. 볼라드 설치												
특별인부		0.1538	인			224,490	34,527			34,527	건설공사 표준품셈 2025 p.756	
보통인부		0.0769	인			171,037	13,153			13,153	건설공사 표준품셈 2025 p.756	
공구손료	노무비의 5%	5	%					47,679	2,384	2,384	건설공사 표준품셈 2025 p.756	
[소 계]					-		47,679		2,384	50,063		

			단위								
공종	규격	수량		재료	재료비		노무비		비	합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	ц/II	
1. 자재비											
스텐볼라드/매립식/Ø165.3	Ø165.3 x 700 x 2t	1	ea	144,000	144,000					144,000	
										-	
[소 계]					144,000		-		-	144,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	144,000	7,200					7,200	
										-	
[소 계]					7,200		47,679		2,384	57,263	
[합 계]					151,200		47,679		2,384	201,263	

공종											
	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	ы /П	
1. 자재비											
스텐볼라드/매립식/Ø165.3	Ø165.3 x 900 x 2t	1	ea	168,000	168,000					168,000	
										-	
[소 계]					168,000		-		-	168,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	168,000	8,400					8,400	
										-	
[소 계]					8,400		47,679		2,384	58,463	
[합 계]					176,400		47,679		2,384	226,463	

공종	규격	수량	단위	재료	로비	노무비		경비		합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	ម៕	
1. 자재비											
스텐볼라드/매립식/Ø165.3	Ø165.3 x 1100 x 2t	1	ea	194,000	194,000					194,000	
										-	
[소 계]					194,000		-		-	194,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	194,000	9,700					9,700	
										-	
[소 계]					9,700		47,679		2,384	59,763	
[합 계]					203,700		47,679		2,384	253,763	_

공종		수량									
	규격		단위	재료비		노무비		경비		합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	H/II	
1. 자재비											
스텐볼라드/매립식/Ø165.3	Ø165.3 x 1200 x 2t	1	ea	206,000	206,000					206,000	
										-	
[소 계]					206,000		-		-	206,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	206,000	10,300					10,300	
										-	
[소 계]					10,300		47,679		2,384	60,363	
[합계]					216,300		47,679		2,384	266,363	