물가시세표

	202	5년 물가시세.	<u></u> 丑	
품명	규격	단위	적용단가	비고
1. 자재비				
U형스틸볼라드/매립식	Ø100xH900xL1200	ea	114,000	거래가격 2025년 11월 p.255
U형스틸볼라드/매립식	Ø100xH900xL1500	ea	118,000	거래가격 2025년 11월 p.255
U형스틸볼라드/매립식/B형	Ø100xH1200xL1200	ea	186,000	거래가격 2025년 11월 p.255
U형스틸볼라드/매립식/B형	Ø100xH1200xL1500	ea	200,000	거래가격 2025년 11월 p.255
U형스틸볼라드/앙카식	Ø100xH600xL1200	ea	152,000	거래가격 2025년 11월 p.255
U형스틸볼라드/앙카식	Ø100xH600xL1500	ea	156,000	거래가격 2025년 11월 p.255
U형스틸볼라드/앙카식/B형	Ø100xH900xL1200	ea	212,000	거래가격 2025년 11월 p.255
U형스틸볼라드/앙카식/B형	Ø100xH900xL1500	ea	224,000	거래가격 2025년 11월 p.255
	2025	5년 시중노임단	난가	
2.인건비				
특별인부		인	224,490	대한건설협회 2025년 하반기 시중노임단가
보통인부		인	171,037	대한건설협회 2025년 하반기 시중노임단가

일위대가호표

							-	공 사 비 단 가	(원)		
공종	규격	수량	단위	재료	로비	노무비		경	비	합계	비고
			단가	금액	단가	금액	단가	금액	금액		
1. 볼라드 설치											
특별인부		0.1538	인			224,490	34,527			34,527	종합건설적산 2025년 p.756
보통인부		0.0769	인			171,037	13,153			13,153	종합건설적산 2025년 p.756
공구손료	노무비의 5%	5	%					47,679	2,384	2,384	종합건설적산 2025년 p.756
[소 계]					-		47,679		2,384	50,063	

U형스틸볼라드/매립식

						공	사비단가(원)			
공종	규격	수량	단위	재료	로비	노덕	구비	경	비	합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	ម៕	
1. 자재비											
U형스틸볼라드/매립식	Ø100xH900xL1200	1	ea	114,000	114,000					114,000	
										-	
[소 계]					114,000		-		-	114,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	114,000	5,700					5,700	
										-	
[소 계]					5,700		47,679		2,384	55,763	
[합계]					119,700		47,679		2,384	169,763	

U형스틸볼라드/매립식

						공	사비단가(원)			
공종	규격	수량	단위	재료	로비	노두	구비	경	비	합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	ម៕	
1. 자재비											
U형스틸볼라드/매립식	Ø100xH900xL1500	1	ea	118,000	118,000					118,000	
										-	
[소 계]					118,000		-		-	118,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	118,000	5,900					5,900	
										-	
[소 계]					5,900		47,679		2,384	55,963	
[합계]					123,900		47,679		2,384	173,963	_

U형스틸볼라드/매립식/B형

						공	사비단가(원)			
공종	규격	수량	단위	재료	로비	노두	구비	경	경비 합기		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	H/II	
1. 자재비											
U형스틸볼라드/매립식/B형	Ø100xH1200xL1200	1	ea	186,000	186,000					186,000	
										ı	
[소 계]					186,000		1		1	186,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	186,000	9,300					9,300	
										-	
[소 계]					9,300		47,679		2,384	59,363	
[합 계]					195,300		47,679		2,384	245,363	

U형스틸볼라드/매립식/B형

						공	사비단가(원)			
공종	규격	수량	단위	재료	로비	노두	구비	경	비	합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	ម៕	
1. 자재비											
U형스틸볼라드/매립식/B형	Ø100xH1200xL1500	1	ea	200,000	200,000					200,000	
										-	
[소 계]					200,000		-		-	200,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	200,000	10,000					10,000	
										-	
[소 계]					10,000		47,679		2,384	60,063	
[합계]					210,000		47,679		2,384	260,063	

U형스틸볼라드/앙카식

						공	사비단가(원)			
공종	규격	수량	단위	재료	로비	노무비		경비		합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	ы /П	
1. 자재비											
U형스틸볼라드/앙카식	Ø100xH600xL1200	1	ea	152,000	152,000					152,000	
										-	
[소 계]					152,000		-		-	152,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	152,000	7,600					7,600	
										-	
[소 계]					7,600		47,679		2,384	57,663	
				·							
[합 계]					159,600		47,679		2,384	209,663	_

U형스틸볼라드/앙카식

						공	사비단가(원)			
공종	규격	수량	단위	재료	로비	노덕	구비	경	비	합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	ម៕	
1. 자재비											
U형스틸볼라드/앙카식	Ø100xH600xL1500	1	ea	156,000	156,000					156,000	
										-	
[소 계]					156,000		-		-	156,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	156,000	7,800					7,800	
										-	
[소 계]					7,800		47,679		2,384	57,863	
[합계]					163,800		47,679		2,384	213,863	

U형스틸볼라드/앙카식/B형

						공	사비단가(원)			
공종	규격	수량	단위	재료	로비	노무비		경비		합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	H/II	
1. 자재비											
U형스틸볼라드/앙카식/B형	Ø100xH900xL1200	1	ea	212,000	212,000					212,000	
										ı	
[소 계]					212,000		1		-	212,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	212,000	10,600					10,600	
										-	
[소 계]					10,600		47,679		2,384	60,663	
[합 계]					222,600		47,679		2,384	272,663	

U형스틸볼라드/앙카식/B형

						공	사비단가(원)			
공종	규격	수량	단위	재료	로비	노두	구비	경비		합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	H/II	
1. 자재비											
U형스틸볼라드/앙카식/B형	Ø100xH900xL1500	1	ea	224,000	224,000					224,000	
										-	
[소 계]					224,000		-		-	224,000	
2. 설치비											
볼라드 설치		1	ea			47,679	47,679	2,384	2,384	50,063	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	224,000	11,200					11,200	
										-	
[소 계]					11,200		47,679		2,384	61,263	
[합 계]					235,200		47,679		2,384	285,263	